

รายละเอียดโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลนางแล

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. สายทาง ชร.ถ. 10-0014 บ้านเด่น-บ้านนางแลใน
- 2 งบประมาณ 974,000.00 บาท
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป
รายละเอียดโครงการ
จุดที่ 1 - ขยายผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 100.00 ม. ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม.
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ปากรางกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 63.00 ม.
จุดที่ 2 - ขยายผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 92.00 ม. ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 92.00 ตร.ม.
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ปากรางกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 92.00 ม.
- วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด ๘ 0.40 ม. (ข้ามถนน คสล.) จำนวน 6 ท่อน
จุดที่ 3 - ขยายผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 91.00 ม. ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 91.00 ตร.ม.
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ปากรางกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 71.00 ม.
รายละเอียดตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลตำบลนางแลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบเทศบาลตำบลนางแล จำนวน 1 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง

-	หมู่ที่ 14 บ้านร่องปลาข้าว - หมู่ที่ 7 บ้านนางแลใน ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
-	หมู่ที่ 14 บ้านร่องปลาข้าว ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
จุดที่ 1	จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2213187 E 590161
	จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2213285 E 590146
จุดที่ 2	จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2213031 E 590310
	จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2212954 E 590353
-	หมู่ที่ 7 บ้านนางแลใน ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
จุดที่ 3	จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2214309 E 589274
	จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2214306 E 589338

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

4 จำนวนราคาเมื่อวันที่ สิงหาคม 2566 เป็นเงิน 974,977.18 บาท

บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1	ปรท. 4	จำนวน	1	ชุด
5.2	ปร.5	จำนวน	1	ชุด
5.3	รายการประกอบ	จำนวน	1	ชุด

6 รายชื่อคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1	นายธนโชติ ธรรมจักร์ ผู้อำนวยการกองช่าง	ตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
6.2	นายจาดุรงค์ สักกิณา นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ/กรรมการ
6.3	นายก่อพจน์ เอี่ยมสำอางค์ นายช่างโยธาอาวุโส	ประมาณราคา/กรรมการ