

รายละเอียดโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลนางแล

1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. สาทาง ชร.ถ. 10-0003 บ้านป่ารวก - บ้านนางแลใน

2 งบประมาณ 658,000.00 บาท (หกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3 ลักษณะงานโดยสังเขป

รายละเอียดโครงการ

- ช่วงที่ 1 - ขยายผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 370.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 370.00 ตร.ม.
- ช่วงที่ 2 - ขยายผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 50.00 ม. หน้า 0.15 ม. ทักพื้นที่บ่อพัก 10.00 ตร.ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 90.00 ตร.ม.
 - วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 Ø 1.00 ม. (1 แลว 10 ท่อน) ลอดใต้ถนนพร้อมกำแพงป้องกันการกัดเซาะปลายท่อ
 - วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 Ø 1.00 ม. (2 แลว แลละ 10 ท่อน รวมจำนวน 20 ท่อน) ลอดใต้ถนนพร้อมกำแพงป้องกันการกัดเซาะปลายท่อ
 - วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 Ø 0.80 ม. จำนวน 55.00 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 1.10 x 1.55 ม. จำนวน 5.00 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบเทศบาลตำบลนางแล จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลตำบลนางแลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

- หมู่ที่ 8 บ้านป่ารวก เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านนางแลใน ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด	N	2214207 E	589990
จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด	N	2214194 E	589607

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

4 คำนวนราคาเมื่อวันที่ สิงหาคม 2566 เป็นเงิน 658,225.86 บาท

5 บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 พรท. 4	จำนวน	1	ชุด
5.2 ปร.5	จำนวน	1	ชุด
5.3 รายการประกอบ	จำนวน	1	ชุด

6 รายชื่อคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1	นายธนโชติ ธรรมจักร์ ผู้อำนวยการกองช่าง	ตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
6.2	นายปิยะพงษ์ ชัยธีระสุเวท นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ/กรรมการ
6.3	นายก่อพงษ์ เอี่ยมสำอางค์ นายช่างโยธาอาวุโส	ประมาณราคา/กรรมการ