

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 2 (ต่อจากของเดิม ด้านทิศใต้) หมู่ที่ 13 บ้านแม่ปูคา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนางแล
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 509,000.00 บาท (ห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 2 (ต่อจากของเดิมด้านทิศใต้) หมู่ที่ 13 บ้านแม่ปูคา ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 171.00 เมตร สถานที่ก่อสร้างจุดเริ่มต้นโครงการบ้านเลขที่ 120 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N2211231 E 590183 รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณราคา เทศบาลตำบลนางแลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เป็นเงิน 509,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) เป็นเงิน 368,660.49 บาท
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) เป็นเงิน 509,000.- บาท
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายเศรษฐพล กิจรักษ์ ประธานกรรมการ
 2. นายอภิรติ คำบุญ กรรมการ
 3. นางสาวสุจิตรา จงเจริญ กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนางแล

ประมาณราคาค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 2 (ต่อจากของเดิม ด้านทิศใต้) หมู่ที่ 13 บ้านแม่ปู่คา ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย โดย ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ด้านทิศใต้ ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 171.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านเลขที่ 120 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 2211231 E 590183

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนางแลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	368,660.49	1.3822	509,562.52	Factor F งานก่อสร้างทาง
					เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%
					เงินประกันผลงานหัก.....0....%
					ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			509,562.52	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
	รวมราคากลางเป็นเงินเพียง			509,000.00	
	ตัวอักษร				(ห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่รวม.....

ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....  วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นางสาวสุจิตรา จงเจริญ)

(ลงชื่อ).....  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายอภิรติ คำบุญ)

(ลงชื่อ).....  ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเศรษฐพล กิจรักษ์)

บัญชีประมาณราคากำหนดราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 2 (ต่อจากของเดิม ด้านทิศใต้) หมู่ที่ 13 บ้านแม่ปู่คา ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

โดย ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ด้านทิศใต้ ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 171.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านเลขที่ 120 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 2211231 E 590183


รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนางแลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	92.00	ลบ.ม.	-	-	18.67	1,717.64	1,717.64	
2	ทรายหยาบรองพื้น	12.00	ลบ.ม.	280.38	3,364.56	99.00	1,188.00	4,552.56	
3	ค่าแบบ คิด 25 % ของไม้แบบทั้งหมด 481 ตร.ม.	120.00	ตร.ม.	227.00	27,240.00	-	-	27,240.00	
4	ค่าค้ำยันไม้แบบ คิด 30 % ของไม้แบบที่ใช้	36.00	ตร.ม.	227.00	8,172.00	-	-	8,172.00	
5	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	481.00	ตร.ม.	-	-	133.00	63,973.00	63,973.00	
6	ตะปูตอกไม้แบบ	120.00	กก.	35.05	4,206.00	-	-	4,206.00	
7	เหล็ก RB 9 mm.	3.606	ตัน	20,789.24	74,974.94	4,100.00	14,786.36	89,761.31	
8	ลวดผูกเหล็ก	90.00	กก.	74.77	6,729.30	-	-	6,729.30	
9	คอนกรีตหยาบ	6.00	ลบ.ม.	1,654.21	9,925.26	306.00	1,836.00	11,761.26	
10	คอนกรีตผสมเสร็จ	37.00	ลบ.ม.	1,747.66	64,663.42	306.00	11,322.00	75,985.42	
11	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	684.00	เมตร	75.15	51,402.60	30.00	20,520.00	71,922.60	
12	งานดินถม	10.60	ลบ.ม.	150.00	1,590.00	99.00	1,049.40	2,639.40	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								368,660.49	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... วิศวกรโยธาชำนาญการ
(นางสาวสุจิตรา จงเจริญ)


..... หัวหน้าฝ่ายแบบแผน ฯ
(นายอภิรติ คำบุญ)

(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายเศรษฐพล กิจรักษ์)